

Fax

Közmű kezelői hozzájárulás

Fejér Európa Kft.

Grosz Krisztina Tervező Asszony részére!
Eng.sz.: KÉ-K; Tkő; VZ-TEL/07-743

8000

Székesfehérvár

Koronázó tér 1.

Tel.: 22/334-460

e-mail: info@fejereuropa.hu

Székesfehérvár, 2018. február 01.

**Tárgy: Várpalota, Bán Aladár utca burkolatfelújítása c. kiviteli terv;
Munkaszám: 1672/2015; Rajkszám: U-03.1; U-03.2**

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

Székesfehérvári Üzem
8000 Székesfehérvár

Királysor 1/a.

www.eon-eszaktunantul.com

Horváth Attila

T: 06/22-525-566

F: 06/22-525-410

attila.horvath11@eon-hungaria.com

Oldalak száma: 5

A tárgyi témában benyújtott kiviteli tervet átvizsgáltuk és azzal kapcsolatban specifikusan az alábbi nyilatkozatot tesszük:

- A kis- és középvezetési hálózatunk biztonsági övezetére vonatkozó 2/2013 NGM (I.22) rendeletben foglaltakat be kell tartani.
- A Kismező u. - Bán Aladár u. keresztezésénél a transzformátor állomásnál ügyelni kell annak épségére, ill. a 20 kV-os vezeték biztonsági övezetében munkát végezni TILOS! és
- A 20 kV-os oszlopunk 1,5m-s közelében kizárólag óvatos kézi földmunka végezhető!
- A nyitott platóval közlekedésből eredő vezetékszakítás és súlyos balesetek megelőzésének érdekében a 20 kV-os és 0,4 kV-os hálózatunkra szükség esetén biztonsági kikcsolás és szakfelügyeletet kell kérni.
- A fentiek mellett minden esetben a 20 kV-os, 0,4 kV-os vezetékek biztonsági övezetében történő munkálatok során egy külön erre a célra kijelölt figyelő személyt kell alkalmazni aki, figyeli a vezeték és a munkavégzésben résztvevő járművek viszonyát (távolságát) és szükség esetén leállítja a tevékenységet mikor a vezeték 2/2013 NGM (I.22) rendeletben foglalt biztonsági övezetére vonatkozó távolságok nem tarthatók be!
-

Fax

- Az erősáramú kábeleink közelében (1m-1m) kizárólag óvatos kézi földmunka engedélyezett, a bejárók keresztezésénél pedig a kábeleket védelembe kell helyezni!
- **A kifestővel készített kábeleket a szegély létesítésekor bebetonozni TILOS!**
- A feltárt erősáramú villamos kábelek ideiglenes illetve végleges mechanikai védelméről, keresztezéséről és megközelítéséről a vonatkozó szabványok előírásai szerint kell eljárni (1-1m túlnyúló pattintós vagy összecsiszolás mentes acél védőcső).
- **A védelembe helyezést, illetve a szükség szerinti kábelsúlyesztést kizárólag EON minősített szakvállalkozó végezheti, a védelembehelyezést, kábelsúlyesztést a Hálózat Üzemeltetési Területi Referensnek minden esetben be kell mutatni!**
- A villamos kábelek nyomvonalára 35-cm mélyen **vissza kell helyezni a „Vigyázz Erősáramú Kábel” szalagot!**
- A közlekedési táblákat az oszlopainkra elhelyezni Tilos, továbbá a kábelek nyomvonalától min. 1-1 méterre szabad csak elhelyezni.
- Amennyiben a munkavégzés vagy a munkagépekkel való közlekedés közben fenn áll a veszélye annak, hogy a munkát végző személy valamely testrészével, szerszámmal vagy általa irányított munkagéppel a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 4. melléklete III. bekezdés 8.7.34-as pontja által előírt távolságoknál jobban megközelítheti a villamos hálózat vezetékeit, szakfelügyeletet kell rendelni. A szakfelügyeletet Társaságunk részéről az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Üzemeltetési és Létesítési Üzeme biztosítja, melyet legalább 14 nappal a munkavégzés kezdete előtt meg kell rendelni, a felmerülő költségek a megrendelőt terhelik. A szakfelügyelet megrendelését kérjük az alábbi módon elvégezni: e-mailben történő megrendelés esetén Gőcze József Vezető koordinátor (06-30/334-4564, jozsef.gocze@eon-hungaria.com) illetve Majsainé Kovács Judit Szolgáltatási referens (06-30/707-5447, judit.majsaine@eon-hungaria.com esetleg faxon a 0622/525-410) a segítségükre lesznek. A szakfelügyelet megrendelésnek tartalmaznia kell a munkavégzés kezdő és vég időpontját,

Fax

ezen belül a szakfelügyelet szükséges jelenlétének napját és időtartamát (órától óráig), a kapcsolattartó személy nevét, elérhetőségét valamint a számlázáshoz szükséges adatokat.

- A teljes munkavégzés alatt a **munkavezető felel** a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendeletben előírt távolságok valamint a további munkavédelmi szabályok betartásáért.
- A kivitelezés során előforduló bármely erősáramú közmű sérülését mérlegelés nélkül, azonnal jelezni kell az EON általános hibabejelentő vonalára, amit a 06-80-533-533-as telefonszámon érnek el, ill. az EED állományába tartozó illetékes Hálózat Üzemeltetési Területi Referensnek.”
- A 20 - 0,4kV-os közműveink közelében fokozott figyelmet kell fordítani a feszültség közeli munkavégzés szabályaira, illetve ha szükséges, akkor biztonsági kikapcsolást kell kérni, melynek költsége a kivitelezőt terheli. Ennek eldöntése a kivitelező felelőssége. (pl. **daruval billenő járművel, markolóval tilos** feszültség alatt lévő hálózat közelében munkát végezni, de egyéb esetek is lehetnek)
- Felhívjuk figyelmüket, hogy a munkaterületen 20 kV-os légvezeték halad keresztül ezért az anyagok mozgatásakor, billenés gépjárművek anyag deponálásakor különös figyelmet kell szentelni a vezeték és a gépjárművek közötti biztonságos távolság betartására !
- A 20 kV és 0,4 kV-os szabadvezeték biztonsági övezetében tilos bármilyen fajta építési anyag (pl. sóder, stb.) , ill. építési törmelék (pl. földkupac) deponálása. Amennyiben ez nem mégsem valósítható meg, úgy 2/2013 NGM (I.22) rendelet 10 § (1) cb pontja szerint kell eljárni :

„A föld feletti vezeték biztonsági övezetében tilos az anyag tárolása és felhalmozása az alábbi formában: nem éghető anyagok 2 métert meghaladó magasságú tárolása, amelynél a mértékadó magasság a depónia-ember-eszköz-mozgástér együttes mérete”

- Abban az esetben amennyiben az erősáramú berendezéseink, a kivitelezésből visszavezethető okokból meghibásodnak úgy azok helyreállítási munkálatairól a beruházónak gondoskodnia kell! A helyreállítást kizárólag **EON minősített szakvállalkozó végezheti!**
- Az építési munkálatok megkezdése előtt írásban be kell jelenteni

E.ON Észak-magyarországi Áramhálózati
területi Referens
11

Fax

a munka irányításáért felelős személyt (elérhetőségekkel).

• **A fenti előírásaink betartásának elmulasztása esetén a Műszaki átadáshoz nem áll módunkban hozzájárulni.**

- **Jelen hozzájárulásunk nem jelenti a tervdokumentáció részletes ellenőrzését, a tervet csupán áramszolgáltatói szempontból vizsgáltuk meg. A lenti előírásokat minden esetben általánosan be kell tartani:**

- A kivitelezés során, a tervtől való bármilyen eltérés - például esetlegesen a helyszínen felmerülő, a jóváhagyott nyomvonal megvalósítását megakadályozó, elháríthatatlan akadály felmerülése esetén az csak az EED állományába tartozó illetékes Hálózat Üzemeltetési Területi Referens írásos hozzájárulásával tehető meg, az újbóli közműegyeztetést követően, egyébként nem fogunk hozzájárulni a megépített létesítmény műszaki átadásához, és üzembe helyezéséhez.

- az EON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonában, és a Székesfehérvári Üzemeltetésében (- kezelésében) lévő erősáramú közművek (- földkábelek,- szabadvezetékek,- transzformátor állomások,- elosztó szekrények) biztonsági övezetében - a 2/2013 (I.22.) NGM rendelet szerinti meghatározott - Kizárólag óvatos kézi földmunka engedélyezett. Továbbá a villamos berendezések megközelítése és keresztezése esetén a berendezések védelméről az MSZ 13200, MSZ 13207, MSZ 7487 szabványokban foglaltak szerint kell gondoskodni.

- A kivitelezési munkálatoknak bontási- és építési tevékenységet illetően teljes egészében összhangban kell lennie (jkv. mellékletét képező - a bemutatott rajzon és leírásban szereplőkkel, továbbá a kivitelezési munkálatok alapját képező, és a kivitelezés helyszínén rendelkezésre álló helyszínrajzon. A nyomvonalrajzon az erősáramú berendezések és közművezetékek nyomvonalának, a hálózat típusának (földkábel / szabadvezeték), feszültségszintjének (0,4 / 10 / 20 / 35 / 120 kV),és az oszlopok helyének látható módon szerepelnie kell, a keresztezésről szelvényrajzot szükséges készíteni!

- A kivitelezés alapjául szolgáló helyszínrajzon (-nyomvonalrajzon) a megközelítések/keresztezések távolságát egyértelműen fel kell tüntetni,
- a kivitelezés során be kell tartani a nyomvonalrajzon jelölt védőtávolságokat.

- A villamos berendezések nyomvonalától számított 2-2 méteres távolságon belül csak kézi földmunka végezhető. Amennyiben szükséges, köz-

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
11

Fax

műkváltási munkák végzése során az oszlopok állékonyságát biztosítani kell.

- Földben elhelyezett közművezetékünk keresztezésénél, valamint ha azt 1 m-re megközelíti, akkor a kábelekre 2 méter hosszúságú pattintós védőcsövet kell elhelyezni - a védelembe helyezést kizárólag E.ON által minősített szakvállalkozó végezheti - és a mechanikai védelem kialakítását nyílt munkaárok mellett kell a Székesfehérvári Üzem állományaiba tartozó illetékes t Hálózat Üzemeltetési Területi Referensnek bemutatni, ennek elmulasztása esetén szintén megtagadjuk a műszaki átadásához, és üzembe helyezéshez való hozzájárulásunk kiadását.

- A villamosmű közelében végzett gépi munka, közlekedés és egyéb műveletekhez a kivitelezőnek egy külön személyt, jelzőőrt kell kijelölni, aki figyelni a rendeletben meghatározott távolságok betartását.

- Földben elhelyezett közműveink esetében kizárólag kézi munkával szabad a földmunkát végezni!

- Amennyiben szükséges, a kivitelező köteles biztonsági kikapcsolást kérni Társaságunktól, melynek költsége a kivitelezőt terheli. A biztonsági kikapcsolás (feszültségmentesítés) szükségességének eldöntése a kivitelező felelőssége!

- A kivitelezés során előforduló bármely erősáramú közmű sérülését mérlegelés nélkül, azonnal jelezni kell az EON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Székesfehérvári Üzemenek (0680/533-533), ill. a következő munkanapon az illetékes Hálózat Üzemeltetési Területi Referensnek,

- A közművezetékünkben, tartószerkezeteinkben okozott károk helyreállításának összes költsége a kivitelezőt terheli!

- Amennyiben a kivitelezés során fogyasztói csatlakozó berendezésben (légvezetékben, vagy földkábelben) okoztak kárt, abban az esetben is a fentiek szerint történik a bejelentés, és a kárelhárítás költségeinek viselése!

- Az erősáramú szabadvezeték hálózati tám szerkezetek (-oszlopok) állékonyságának biztosítása érdekében a közművezeték fektetéséhez szükséges munkagödör 2,00 m-nél kisebb távolságban nem közelítheti meg a támszerkezetet; ettől való eltérésre csak a Hálózat Üzemeltetési Területi Referens adhat engedélyt az eltérés feltételeinek meghatározása mellett,

- A kivitelezés helyszínén (-kivitelezőnél) jelen nyilatkozatunk megtalálható kell, hogy legyen,

Fax

- A műszaki átadás-átvételi eljárásról a kivitelezőnek értesíteni kell a Székesfehérvári Üzemet.
- **Nyilatkozatunk kizárólag a tárgyban megjelölt helyszínre, a benyújtott tervben szereplő nyomvonalra vonatkozik!**
- **Jelen hozzájárulásunk a kiadásától számított 1 évig érvényes!**
- **A fentiek maradéktalan figyelembe vételével a közműkezelői hozzájárulásunkat és a munkaterület átadás - átvételi eljáráshoz beleegyező nyilatkozatunkat megadjuk.**

Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét!

A fent leírtakkal kapcsolatban felmerülő kérdéseire Horváth Attila Hálózat Üzemeltetési Területi Referens a 06 - 30 / 916 - 9274 -es telefonszámon készséggel válaszol.

Szíves együttműködését előre is köszönjük!

Kapják: Címzett
Üdvözlettel:


E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Hálózat Üzemeltetési Területi Referens