

Várpalotai Üzemtechnika

8100 Várpalota, Péti út 1.

Tel: 88/471-710; 471-089

Szvt. tel.: 88/471-740

Tel/Fax : 88/471-444

Várpalota, 2017. február 8.

Geoplaner Kft.

8200 Veszprém

József A.u.40.

Ikt.-szám: 1136-2/2017

Üi.: Nagy Elek

Pavelka Tímea

Tárgy: Várpalota, Jókai M. utca felújítása és várakozóhelyek kialakítása - közműegyeztetés

Tisztelt Cím!

A tervezett **tárgyi** munkálatok érintik a Bakonykarszt Zrt. által üzemeltetett ivóvíz és szennyvíz hálózatokat, valamint azok műtárgyait. Az aknákat a végleges szintre kell emelni, a tűzcsapnak a jelenlegi helyzetében kell - a végleges járdaszinthez képest - elhelyezkednie.

- A Jókai u. ivóvíz gerincvezeték és bekötések cseréjét javasolt elvégezni az anyagok fajtája és fáradtság miatt, a munkálatok előtt teljes hosszban – a leágazásokkal együtt (terv száma: 1604/7 Kristály kft. – Vízjogi engedély /vízikönyviszám/: 269/0292-21370).
- A szennyvízcsatorna aknákat és vezetékek felülvizsgálata is szükséges – azokat cserélni kell amennyiben törött, repedt falazatúak – a vízzáróságuk nem biztosított.

Amennyiben az építések 0,3 m-nél mélyebb földmunkával nem járnak, úgy az egyéb csőhálózatok nem érintettek, viszont a nyomvonal feletti földtakarást folyamatosan, és majd véglegesen is biztosítani kell (min. 1,0 m!).

Amennyiben ez nem tartható akkor szükséges a vezetéket/vezetékeket mélyebbre fektetni (ki kell váltani).

A műtárgyak betonfödém, és öv. akna fedlapjait a végleges szintre kell emelni, a kivitelezés alatt az állagmegóvásukról a kivitelezőnek gondoskodnia kell! Az esetleges sérült törött fedlapokat, kereteket ki kell cserélni – cseredarabokat a Bakonykarszt Zrt. Várpalotai Üzemtechnika biztosítja kivitelezőnek átadással – db számot pontosítani kell helyszíni bejárással a cserét megelőzően minimum 2 héttel.

A műtárgykiemelés minőségi követelményének betartását a 5/2011. Műszaki Igazgatói Utasításban foglaltak szerint ellenőrizzük – előírás átvehető a Bakonykarszt Zrt. Várpalotai Üzemtechnikaén.

A műszaki átadás feltétele az érintett szennyvíz és csapadékvíz hálózatok (új) kamerás felvételének bemutatása, mely bizonyítja, hogy idegen anyag nincs a hálózatban! Az esetleges műtárgy rongálások hibáinak kijavítása!


A munkálatok alatt a csatornahálózatok tisztántartásáért (behulló törmelék) ebben az esetben is a kivitelezést végző felel. Ennek elmulasztásából adódó üzemzavar költségeit kiszámlázzuk (károkozónak), erkölcsi felelősséget pedig emiatt továbbhárítjuk.

A csapadékvíz-hálózat az Önkormányzat tulajdonában van.

A kapcsolódó eljárásokra kérjük képviselőnk meghívását.

A leírtak maradéktalan betartásával járulunk hozzá, a tervezett építéshez.

Tisztelettel:


BAKONYKARSZT Zrt.
8200 VESZPRÉM PÁPAI U.41.

Makai Ferenc
főmérnök – üzemtechnika vezető

Várpalota, 2017. február 8.



VÁRPALOTAI KÖZÜZEMI KFT.

megújuló környezetünkért

Várpalota, Fehérvári út 7.

Geoplaner Kft.

Veszprém

József A. u. 40.
8200

Iktatószám: 339/2017

Ügyintéző: Fatter Gábor

Dátum: 2017.01.30.

KÖZMŰEGYEZTETÉSI NYILATKOZAT

Készült: 2017. január 30-án a Várpalotai Közülemi Kft. hivatalos helyiségében (8100 Várpalota, Fehérvári u. 7.)

Tárgy: Várpalota, Jókai Mór utca és környezetében várakozóhelyek kialakításához közműegyeztetés

A terv alapján megállapítom, hogy a tervezett ivóvízvezeték nyomvonal a Várpalotai Közülemi Kft. tulajdonában és fenntartásában lévő **távhővezeték**

ÉRINTI

A kivitelezés során kérjük a közműrendezési szabvány idevonatkozó előírásainak maradéktalan betartását. A megküldött helyszínrajz szerinti távhővezetékek keresztezéseknél csak kézi szerszámmal szakfelügyeletünk jelenlétében szabad munkát végezni mindennemű gépi munka **TILOS!**

Ezen előírások betartásával hozzájárulunk a kivitelezés elvégzéséhez.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a távhővezetékben bekövetkezett esetleges rongálásért a beruházó és a kivitelező egyetemlegesen erkölcsileg és anyagilag felelős. Rongálás esetén az előírások figyelmen kívül hagyása még szakfelügyelet jelenlétében sem mentesít a felelősség alól.

Amennyiben a beruházó és a kivitelező az előírt szakfelügyeletet nem rendeli meg, az idevonatkozó szabványokat nem tartja be és a távhővezeték megrongálja, úgy azt szándékos rongálásnak vesszük és feljelentési jogunkkal élünk.

A keresztezéseket, megközelítéseket és esetleges feltárásokat a földdel történő betakarása előtt, az üzemeltetővel a helyszínen szemrevételezni és jegyzőkönyvben rögzíteni kell.



VÁRPALOTAI
KÖZÜZEMI KFT.

Várpalota, Fehérvári út 7.
8101 Várpalota Pf. 53.

Fatter Gábor

1. Várpalotai Közülemi Kft.



UPC Magyarország Kft.

1095 Budapest, Soroksári út 30-34.

T +36 (1) 456 26 00 F +36 (1) 456 99 92

www.upc.hu

Cég:

GEOPLANER Kft.

József Attila utca 40.

Veszprém

8200

Tel.: Fax:

Megrendelő:

Terv:

Várpalota . kerület, Jókai Mór utca . - .

Várpalota, Jókai Mór utca felújítása, várakozóhelyek kialakítása útépítési engedélyezési terv

Tsz: Rsz:

DocID:81685

KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV !

Készült: **2017.01.31.**-án, a UPC Magyarország Kft. hivatalos helységében

Jelen vannak:

Pavelka Tímea, GEOPLANER Kft., valamint

Paróczy Balázs egyeztető UPC Magyarország Kft. részéről

A tárgyi létesítmény érinti a UPC Magyarország Kft. alépítményhálózatát.

A közműegyeztetés kizárólag a tervező által átadott terven szereplő nyomvonalakra, nem az egész térképszelvényre érvényes. A kiviteli terven szereplő adatok helyességéért a tervező a felelős. A UPC Magyarország Kft. Műszaki igazgatói utasítása értelmében „ÉRINTI” bélyegző csak abban az esetben adható ki ha a terv egy másolati példányát a közműegyeztetőnek átadnak, valamint számlával igazolja a tervező , hogy megvette a UPC szakági hálózat megfelelő térképét.

A hossz- és keresztaszvénny-rajzokon a UPC hálózatot a tényleges hálózatnak megfelelően, méretarányosan kell ábrázolni. Külön szelvényrajzot (metszetet) kell készíteni azokról a helyekről, ahol a tervezett létesítmény a UPC hálózatot keresztezi.

A tárgyi létesítményt úgy kell megtervezni, illetve megépíteni, hogy az MSZ 7487-2/80 közműelrendezési szabványban előírt biztonsági távolságok be legyenek tartva.

A UPC hálózat biztonságba helyezési, illetve átépítési költsége a 2003. évi C törvényben foglaltak szerint a beruházót terhelik.

Munkavégzés alatti előírások:

A távközlési hálózatot a keresztezési szakaszokon kutatóárokokkal kell feltárni.

A közműkeresztezéseket az MSZ 13207:2000 szabvány szerint kell kialakítani.

Amennyiben a munkaterület feltárásakor kiderül, hogy a szabvány szerinti előírt távolságok nem tarthatóak, illetve egyéb ok miatt szükségessé válik a UPC alépítményi hálózat kiváltása, abban az esetben a 2003. évi C törvény értelmében a beruházó költségére, a UPC beruházási osztályával történő egyeztetések alapján a UPC hálózat kiváltását meg kell tervezni és a közmű, valamint hatósági engedélyeztetési eljárást elvégezni.

A kiásott munkáárokban a keresztezett UPC hálózat megfelelő védelméről a terv szerint (alátámasztással, felfüggesztéssel, stb.) gondoskodni kell.

A UPC hálózat a többszöri tereprendezés következtében, a feltüntetett fektetési megírástól eltérő mélységben is előfordulhat.

A UPC hálózat közelében (2m-en belül) csak kézi földmunkavégzés történhet.

A UPC létesítmények fedlapjain anyagot tárolni nem szabad, azokat 2x2 m-es körzetben szabadon kell hagyni. A nyomvonalon csak olyan mennyiségű anyag tárolható, amelyet a UPC Magyarország kérésére a kivitelező képes 1 órán belül eltávolítani.

Szakfelügyelet:

A tárgyi létesítmény munkálatainak megkezdése előtt 10 nappal írásban szakfelügyeletet kell megrendelni, valamint a kivitelezés megkezdését bejelenteni a munkaterület pontos helyének meghatározásával, ill. áttekintő helyszínrajz melléklettel (lev.cím: 1092 Bp. Kinizsi u. 30-36.).

A szakfelügyelet megrendelését és a bejelentést követően a UPC Mo. Kft. műszaki ellenőre az adott munkaterületen megjelenik. Felveszi a kapcsolatot a felelős építésvezetővel, egyezteti az adott építés UPC nyomvonalra vonatkozó előírásait, feladatait, megbeszéli a felmerülő műszaki kérdéseket, és leigazoltatja a szakfelügyelet teljesítési igazolását. Ezt követően a UPC Mo. Kft. kiszámlázza a kivitelezőnek az egyszeri 25.000Ft+ÁFA műszaki szakfelügyeleti díjat.

A munkakezdés bejelentésének, szakfelügyelet megrendelésének, a szakfelügyeleti díj átutalásának elmaradása esetén nem járunk hozzá az adott létesítmény használatbavételi engedélyének kiadásához. A munkaterület átadás-átvételi eljárásra az UPC Magyarország Kft.-t meg kell hívni. Az UPC Magyarország Kft. földalatti hálózatával érintett területen történt munkavégzés esetében a takarási engedély megkérése előtt helyszíni bejárást kell tartani.

A szakfelügyelet nem mentesít az esetleges rongálással kapcsolatos felelősség alól. Minden a kivitelezés alatt történt rongálást haladéktalanul jelteni kell cégünk felé! (kozmu@upc.hu)

A UPC hálózatban okozott bármilyen rongálásért a beruházó és a kivitelező anyagi felelősséggel tartozik.

Jelen jegyzőkönyv az "ÉRINTI" bélyegzővel együtt, mindkét fél részéről aláírva, a kiállítás napjától 180 napig érvényes.

Kérjük az aláírt jegyzőkönyvet részünkre visszaküldeni!



Pavelka Tímea
tervező



UPC Magyarország Kft.
1092 Budapest, Kinizsi u. 30-36.
Adószám: 109872792-44

Paróczy Balázs
közműegyeztetés és adatszolgáltatás

Budapest, 2017.01.31.

Közműegyeztetési információ:

Paróczy Balázs

T: +36-1-456-9941

kozmu@upc.hu

Iktatószám: 007-V/2017.
Ügyintéző: Salamon Gábor
Tel: 70-451 35 78

PAVELKATÍMEA

GEOPLANER KFT.

8200 VESZPRÉM JÓZSEF ATTILA U. 40.

Tel/fax: 88/328-843, +3630/535-6931

mail: timi.pavelka@geoplaner.hu

Várpalota, Jókai Mór utca felújítása, várakozóhelyek kialakítása útépítési engedélyezési terv

A bemutatott terv alapján a tervezett kivitelezés a DIGI Kft helyi hálózatának megépült, vagy tervezett nyomvonalát megközelíti, vagy **ÉRINTI**.

A tárgyi építés miatt az érintett helyeken DIGI Kft. tulajdonú távközlési hálózat védelembe helyezése illetve kiváltása szükséges az út-járda beruházójának költségviselése mellett:

A kivitelezés során az alábbiakat kérjük figyelembe venni:

A tervezett berendezések építése során az MSZ 7487 szabvány előírásait be kell tartani.

A társaságunk kezelésében lévő berendezések 2-2m-es körzetében csak kézi földmunka végezhető szakfelügyeletünk jelenlétében, gépi földmunkavégzés TILOS.

A kivitelezés megkezdése előtt 30 nappal írásban szakfelügyeletet kell rendelni, minek során az alépítmény pontos helyét kitűzéssel meg kell állapítani.

A berendezéseinkben esetlegesen történő bárminemű rongálásért a kivitelező és a beruházó egyetemlegesen erkölcsileg és anyagilag felelős.

Rongálás esetén az előírások figyelmen kívül hagyása még szakfelügyeletünk jelenlétében sem mentesít a felelősség alól.

A végleges munkaárok takarása előtt a keresztezések és megközelítések ellenőrzése céljából nyíltárkosan be kell mutatni társaságunknak, illetve ezt dokumentálni kell.

Nyilatkozatunk egy évig érvényes.

Veszprém, 2017.január 30.

DIGI
Távközlési és Szolgáltató Kft.
8200 Veszprém
Adószám: 12175136-2-44
Salamon Gábor
területi vezető

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. TERV- ÉS KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Áramhálózati Üzem Székesfehérvár hivatalos helyiségében,
2017.01.25. napján.

Jelen vannak: Áramhálózati Üzem Székesfehérvár részéről: Gyarmati, Gyöngyi Zita
GEOplaner KFT részéről: Pavelka Tímea, +36305356931

Tárgy: **Várpalota, Jókai Mór utca felújítása, várakozóhelyek kialakítása útépítési engedélyezési terve**

Az Áramhálózati Üzem Székesfehérvár dokumentációja alapján a bemutatott terv szerint végzendő munka tulajdonunkban levő **létesítményt ÉRINT.**

1 kV-os; 11 kV-os földkábel(ek)e)t érint.
1 kV-os légvezeték(ek)et érint.
Transzformátor állomást érint.

Érintett vonal jelzőszáma:

Jelen jegyzőkönyv nem helyettesíti a közműkezelői hozzájárulást, építési engedély kiadására nem jogosít.

Határolási és/vagy áthelyezési igény esetén, annak a **villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény** szerinti műszaki és költség konstrukciójával, megvalósíthatóságával kapcsolatban **már előzetesen** keresse fel az illetékes áramhálózati üzemet, erre vonatkozó megállapodás nélkül a hálózatra vonatkozó tervezési tevékenység **sem folytatható.**

A kábelek a létesítésük óta megtörtént, többszörös terepátrendezés következtében a talajszint alatt a szabványostól eltérő mélységben is előfordulhatnak. A rajzokon megjelölt erősáramú földkábel nyomvonalának keresztezése vagy párhuzamos megközelítése esetén kizárólag csak kézi feltárást engedélyezünk. A kézi feltárás elmulasztása miatt okozott károk miatt (földkábel elszakítása, áramkimaradás miatti fogyasztói kárigények, áramkimaradás miatti árbevétel kiesés, bírságok, helyreállítás költségei) a jegyzőkönyv tárgyában szereplő munkában érintett Beruházó/Kivitelező teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

Erősáramú földkábel keresztezése és megközelítése esetén a mindenkor hatályos szabványok előírásait kell betartani. Amennyiben az előírt távolság nem tartható, illetve ahol a kábeleket szilárd burkolat fogja takarni, ott azokat – az áramhálózati üzem képviselője által meghatározott módon – mechanikai védelemmel kell ellátni. A mechanikai védelem módját a véglegesített tervben szerepeltetni kell, költségei a Beruházót/Kivitelezőt terhelik.

Erősáramú légvezeték keresztezése és megközelítése esetén a mindenkor hatályos, vonatkozó szabványokban előírtakat illetve a 2/2013.(I.22) NGM rendeletben előírtakat kell betartani. A Beruházó/Kivitelező köteles a hálózat oszlopaitól a szabványos védőtávolságot betartani, és köteles megővni a munkavégzés során az oszlopok állékonyságát.

Az elkészült terveket – a közműkezelői hozzájárulás végett – 3 példányban az illetékes áramhálózati üzemnek kell benyújtani, a feltárási munkákhoz szükséges felügyeletet kell megrendelni – 14 nappal a munka megkezdése előtt – a közműkezelői nyilatkozatban foglaltak szerint. A tervjóváhagyásban előírt szakfelügyelet megrendelésének elmaradása esetén az üzembehelyezéshez nem fogunk hozzájárulni. Ezen előírások elmulasztása esetén a Beruházó/Kivitelező kártérítési felelősséggel tartozik az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. -nek.

Felhívjuk a Tervező/Kivitelező/Beruházó figyelmét, hogy a tervezéssel érintett területen az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. nyilvántartásában szereplő nyomvonalrajzokon jelöltek túlmenően más, nem az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonában levő kábelek is előfordulhatnak.

A tervezési és kivitelezési munkával érintett területre illetékes hálózatrész üzemeltető:

Horváth Attila, Cím: 8000 Székesfehérvár Királysor 1/A., Tel.: +36 30 916 9274, Fax.: +36 22 525410, E-mail: attila.horvath11@eon-hungaria.com

Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Áramhálózati Üzem Székesfehérvár felhívja a Tervező figyelmét arra, hogy jelen terv és közműegyeztetési jegyzőkönyv másolata képezze részét a tervdokumentációnak. A Zrt. átépített, üzemben kívül helyezett kábelvezetékei a földben maradnak. A közműegyeztetés érvényessége 1 év, amelynek lejártát után újabb egyeztetés szükséges.

Megjegyzés: Az egyeztetett területen több, azonos és különböző nyomvonalú 1 kV-os és 10 kV-os földkábelek, illetve csatlakozó földkábelek is találhatóak. A nyomvonal érinti a Várpalota, Batsányi u. elnevezésű 28509-es jelzőszámú trafóállomást, valamint idegen hálózatot is. Szakfelügyelet kérése szükséges.



aláírás

Pavelka Tímea

GEOplaner KFT

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
11.1



aláírás

Gyarmati, Gyöngyi Zita

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

Áramhálózati Üzem Székesfehérvár

KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

ÉRINTETTSÉG ESETÉN CSAK A VONATKOZÓ EGYETÉRTÉSI NYILATKOZATTAL EGYÜTT ÉRVÉNYES!

Készült: Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. Gázhálózati Üzem
hivatalos helyiségében 2017 év 1 hó 26 nap

Jelen vannak:

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. részéről: Szilágyi Zoltán

Egyeztetést kérő társaság részéről: GEOPLANER KFT., 8200 Veszprém, József A. u. 40.

Tárgy: Várpalota, Jókai u. és környezetében várakozóhelyek kialakítása, útfelújítás terve (belt gázv ker)

Átadott dokumentáció: gázzakági térképmásolat (dokumentumok száma: 1 db)

Átvett dokumentáció : helyszínrajz, terv

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. nyilvántartása alapján a bemutatott terv alapján a tervezett építmény a tulajdonunkban, vagy az üzemeltetésünkben lévő gázelosztó és célvezeték hálózatot

☒ ÉRINTI☐ NEM ÉRINTI

Az érintettség típusa

☒ Gázvezeték keresztezés/megközelítés☐ Gázvezeték hálózat átalakítása szükséges

Az érintett gázelosztó és célvezeték hálózat nyomásfokozata és biztonsági övezete a vezeték tengelyétől mérve a következő:

☒	Kisnyomás	2 - 2	méter (védelembe helyezve	1 - 1	méter)
	Középnomás	4 - 4	méter (védelembe helyezve	2 - 2	méter)
	Nagyközép-nyomás	5 - 5	méter (védelembe helyezve	2,5 - 2,5	méter)

Érintettség esetén:

A területről megközelítési vagy keresztezési tervet kell készíteni. (203/1998 kormányrendelet 19/B §.)

Az elkészült kiviteli terveket – egyetértési nyilatkozat végett – 3 példányban az illetékes Hálózat-üzemeltető területi referensnek be kell nyújtani. A benyújtás elmulasztása esetén a tervezett létesítmény kivitelezésének megkezdéséhez nem járulunk hozzá.

A tervezési és kivitelezési munkával érintett területre illetékes Hálózat üzemeltetési területi referens neve: Dömjén Zoltán

telefonszáma: 30/474-8081

Cím: E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. Gázhálózati Üzem Veszprém, 8200 Veszprém, Mártírok út 9.
Üzemirányítás telefonszáma: 80/301 301

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. Veszprémi Gázhálózati Üzeme felhívja a tervező figyelmét arra, hogy jelen köz-műegyeztetési jegyzőkönyv másolata képezze részét a kiviteli tervdokumentációnak.

A Btk. 2012. évi C. törvény 323. § (1): „Aki közérdekű üzem működését berendezésének, vezetékének megrongálásával, vagy más módon jelentős mértékben megzavarja”, büntetést követ el és öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.

A létesítményrongálás és a gázenergia-bevétel kiesés miatt keletkezett költségek a beruházót/kivitelezőt terhelik.

A közműegyeztetési jegyzőkönyv érvényességi ideje a keltezésétől számított 1 év, ezen belül használható fel hatósági engedélyezési eljárásra! A tulajdonjogi viszonyokban, vagy a bemutatott tervben bekövetkező bármilyen jellegű változás, vagy a terv lejártá esetén, új egyeztetés szükséges!

Megjegyzés:

A mellékelt gáz szakági bemérési helyszínrajzok alapján a gázvezeték nyomvonalát a terven fel kell tüntetni/pontosítani kell! A gázelosztó-vezeték jelenlegi takarása belterületen 0,8-1,0 m, külterületen 1,0-1,3 m, ami nem csökkenhet! A gázvezeték terepfelszíni tárgyait az új terepszintre fel kell hozni. Ennek költsége teljes egészében a beruházót, vagy a kivitelezőt terheli. Az üzemelő gázelosztó-vezeték 1,0-1,0 m-es környezetében csak óvatos kézi földmunka végezhető állandó szakfelügyelet mellett. A kivitelezés megkezdése előtt a gázvezeték pontos nyomvonalkitűzését el kell végezni. A nyomvonal kitűzését, illetve a szakfelügyeletet a munkák megkezdése előtt legalább 2 héttel meg kell rendelni az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. Veszprémi Gázhálózati Üzemétől. A kivitelezés után az esetlegesen feltárt gázelosztó-vezetéseket, valamint a terepfelszíni tárgyak felhozatalát a munkagödör visszatemetése előtt régiónk hálózatüzemeltetési csoportjának be kell mutatni. A kivitelezést követően, a műszaki átadást megelőzően a gázvezeték terepfelszíni műtárgyai visszaellenőrzésének nyomvonalbejárását meg kell rendelni, melynek költsége teljes egészében a kivitelezőt terheli. A fent felsorolt pontok bármelyikének be nem tartásából eredő gázszolgáltatási üzemzavar költsége, ill. a helyreállítási költség teljes egészében a kivitelezőt terheli.

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szilágyi Zoltán



egyeztetést kérő

A közműegyeztetés kizárólag a tervező által átadott terven
szereplő nyomvonalakra érvényes! A kiviteli terven szereplő
adatok helyességéért a tervező a felelős!A jegyzőkönyvben foglaltakkal egyetértetek, a jegyző-
könyv tartalmával kapcsolatban kifogást nem emelek.

Azonosító: 1143_eb_6

Az adott űrlap az UT-354 Műszaki nyilvántartás melléklete.

Azonosítás dátuma: 2016. 06.

Kérem, győződjön meg arról, hogy a hatályos példányt használja.

oldal: 1 / 2

Egyetértési nyilatkozat megszerzéséhez beadandó dokumentumok 3 példányban:

- Jelen egyeztetési jegyzőkönyv másolata
- Nyilvántartási térképmásolat (alaprajz, hossz-szelvény)
- Az érintett terület kiviteli terv részlete: keresztelési megközelítési terv (helyszínrajz M=1:500 és kereszt-szelvény M=100/100)
- Egyszerűsített műszaki leírás
- Építető megnevezése.

Keresztelési, megközelítési tervre vonatkozó előírások:

- 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet
- 80/2005 (X. 11.) GKM rendelet
- MK-19 Gázelosztó-vezeték tervezése, kivitelezése, üzemeltetése Műszaki kézikönyv

Gázelosztó- és célvezeték biztonsági övezetére, valamint a biztonsági övezetben történő munkavégzésre vonatkozó jogszabályi előírások (Kivonat a 203/1998. (XII. 19.) Kormányrendeletből):

Vhr.19/A.§

(1) A szénhidrogén- és a széndioxid-szállítóvezeték (a továbbiakban együtt: szállítóvezeték), a földgáz elosztóvezeték (a továbbiakban: elosztóvezeték), az egyéb gáz és gáztermék vezeték, valamint a bányászati létesítmény és a célvezeték, továbbá környezetük védelmére, zavartalan üzemeltetése, ellenőrzése, karbantartása, javítása és az üzemzavar-elhárítás biztosítására biztonsági szabályzatban meghatározott méretű biztonsági övezet kell megállapítani.

(2) A biztonsági övezeten belül tilos

- a) a 19/B. §-ban foglaltak kivételével az építési tevékenység, továbbá bármilyen építmény elhelyezése;
- b) a tűzrakás vagy anyagok égetése;
- c) a külszíni szilárdásvány-bányászati tevékenység;
- d) a kőolaj- és földgáz-bányászati létesítmények, a szállító- és elosztóvezeték állagát veszélyeztető maró- és tűzveszélyes anyagok kiöntése, kiszórása;
- e) a robbantási tevékenység;
- f) anyagok elhelyezése, tárolása;
- g) az árasztásos öntözés, továbbá rizstelep, halastó, víztározó, zágytér létesítése;
- h) szállítóvezeték esetében járművek állandó vagy ideiglenes tárolása.

A bányászati létesítmények és a szállítóvezeték részét képező állomások és fáklyák biztonsági övezetének teljes terjedelmében, valamint az elosztóvezeték tengelyétől mért 2-2 méteres, a szállítóvezeték, az egyéb gáz és gáztermék vezeték és a célvezeték tengelyétől mért 5-5 méteres, továbbá az energiaellátó, a távfelügyeleti, a hírközlési és a korrózióvédelmi kábelek tengelyétől mért 1-1 méteres biztonsági övezet részben tilos

- a) fák, valamint a létesítmények, vezetékek épségét veszélyeztető egyéb növények ültetése,
- b) szőlő- és egyéb kordonok elhelyezése,
- c) a 0,6 m-nél nagyobb mélységű talajművelés,
- d) a kézzel végzett régészeti feltárás és a 19/B. §-ban foglaltak kivételével egyéb, a felszín megbontásával járó tevékenység (a továbbiakban: földmunka) végzése, valamint
- e) a tereprendezés.

(4) A biztonsági övezetben az építésügyi hatóság által jogerősen elrendelt bontási tevékenység elvégezhető.

(5) A biztonsági övezeten belül az üzemeltetéshez, karbantartáshoz és javításhoz, valamint az üzemeltető hozzájárulásával más tevékenység végzéséhez szükséges létesítmények, anyagok ideiglenesen elhelyezhetők, tevékenységek folytathatók.

(6) Az (1) bekezdés szerinti létesítmény jelzéseinek, felszíni műtárgyainak eltakarása, megrongálása, eltávolítása tilos. A biztonsági övezettel érintett ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a biztonsági övezetre vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat köteles betartani, továbbá nem végezhet olyan tevékenységet, amely a tilalmak és a korlátozások teljesülését veszélyeztetné.

(7) A biztonsági övezet előírt tilalmak és korlátozások megtartását az üzemeltető vagy megbízottja köteles rendszeresen ellenőrizni, és azok megsértése esetén köteles a jogszabályban előírt állapot visszaállításáról intézkedni, amelyet a biztonsági övezettel érintett ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója túlnál köteles. A megtett intézkedéseket és azok eredményét – a szükséges hatóságok intézkedések megtétele céljából haladéktalanul – köteles bejelenteni a bányakapitányságnak.

(8) A biztonsági övezet kérelemre módosítható, ha a műszaki-biztonsági feltételek lehetővé teszik.

(9) A biztonsági övezettel érintett ingatlanokra alapított vezetékjog, használati jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését a létesítmény használatba vétele iránti kérelem benyújtása előtt kezdeményezni kell. Azokban a jogszabályban meghatározott esetekben, amikor szolgalmi jog, vezetékjog, használati jog az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyezhető be, az üzemeltető a biztonsági övezetről, az előírt korlátozásokról és tilalmakról, valamint ezek megváltozásáról köteles az érintett ingatlantulajdonost (kezelőt, használatot) az üzembe helyezés előtt, és a változást követően 30 napon belül írásban tájékoztatni.

Vhr.19/B. §

(1) Nyomvonaljellegű kőolaj- és földgáz-bányászati létesítmény, szállítóvezeték, elosztóvezeték, célvezeték, valamint egyéb gáz és gáztermék vezeték (a továbbiakban: keresztelt létesítmény) egymást és más nyomvonalas létesítmény e létesítményeket biztonsági szabályzatban meghatározott módon és mértékben keresztelheti vagy megközelítheti.

(2) A keresztelt létesítmény kereszteléséhez, megközelítéséhez azok üzemeltetőjének egyetértése szükséges. Az üzemeltető az egyetértés megadását feltételekhez kötheti.

(3) A keresztelő, megközelítő építmény építetőjének gondoskodnia kell

- a) a szükséges engedélyezési és kivitelezési, valamint üzemeltetési, technológiai tervek elkészítéséről és az üzemeltetővel történő egyeztetéséről,
- b) a meglévő létesítményen megvalósítani szükséges átalakítások terveinek elkészítéséről, a kivitelezési költségek viseléséről és
- c) a biztonsági övezet kialakítása érdekében szükséges költségek viseléséről.

(4) Az üzemeltető egyetértése iránti megkereséshez mellékelni kell a (3) bekezdés a) pontja szerinti terveket. Ha az üzemeltető a nyilatkozat megadására vonatkozó megkeresés kézhezvételétől számított 15 napon belül nem nyilatkozik, a hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az építési tevékenységhez. A nyilatkozatadás elmaradásából származó károkat az üzemeltető a károkozóval egyetemlegesen felelős.

(5) Az (1) bekezdés szerinti esetben meglévő létesítménynek kell tekinteni a keresztelő, megközelítő létesítmény tervezésének időszakában hatályos létesítési vagy használatbavételi engedéllyel, illetve hatályos terület-felhasználási vagy építési engedéllyel rendelkező keresztelt létesítményt.

(6) Gépi földmunkát a keresztelt létesítmény feltárásához szükséges szilárd burkolatú út felbontása kivételével, a létesítmény szélső alkotóitól számított 1-1 méteres övezeten belül végezni nem lehet.

(7) Az építési tevékenység kivitelezőjének gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése előtt az üzemeltető szakmai felügyelete mellett a keresztelt létesítmény nyomvonalának és a (6) bekezdés szerinti övezet kijelöléséről, a kijelölt övezetnek az építési tevékenység alatti fenntartásáról, a keresztelt létesítmény feltárásáról. A kijelölés helyességéért az üzemeltető a felelős. A kijelölés szakmai felügyeletével kapcsolatos költségeket a kivitelező köteles viselni.

(8) Ha más nyomvonalas létesítmény üzemzavarának elhárítása szükséges, az üzemzavarral érintett nyomvonalas létesítmény üzemeltetője köteles az üzemzavar-elhárítás megkezdése előtt a keresztelt létesítmény üzemeltetőjével a tervezett munkálatokról és azok helyéről egyeztetni.

(9) Közvetlen veszélyhelyzet áll fenn, ha a megrongált keresztelt létesítményből a szállított közeg kiáramlik, és a kiáramló közeg

- a) robbanás- vagy tűzveszélyes, vagy
- b) az egészségre, környezetre ártalmas.

Továbbá a 80/2005 (X. 11.) GKM rendelet előírásait kell betartani.

Azonosító: 1143_eb_6

Azonosítás dátuma: 2016. 06.

Az adott űrlap az UT-354 Műszaki nyilvántartás melléklete.

Kérem, győződjön meg arról, hogy a hatályos példányt használja.

oldal: 2 / 2

KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

ÉRINTETTSÉG ESETÉN CSAK A VONATKOZÓ EGYETÉRTÉSI NYILATKOZATTAL EGYÜTT ÉRVÉNYES!

Készült: Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. Gázhálózati Üzem
hivatalos helyiségében 2017. év 1. hó 26. nap

Jelen vannak:

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. részéről: Szilágyi Zoltán

Egyeztetést kérő társaság részéről: GEOPLANER KFT., 8200 Veszprém, József A. u. 40.

Tárgy: Várpalota, Jókai u. és környezetében várakozóhelyek kialakítása, csapadékvíz elvezetése terve (belt
gázv. kerl)

Átadott dokumentáció: gázszerelési térképmásolat (dokumentumok száma: 1 db)

Átvett dokumentáció: helyszínrajz, terv

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. nyilvántartása alapján a bemutatott terv alapján a tervezett
építmény a tulajdonunkban, vagy az üzemeltetésünkben lévő gázelosztó és célvezeték hálózatot

x | ÉRINTI | NEM ÉRINTI

Az érintettség típusa

x | Gázvezeték keresztezés/megközelítés | Gázvezeték hálózat átalakítása szükséges

Az érintett gázelosztó és célvezeték hálózat nyomásfokozata és biztonsági övezete a vezeték

tengelyétől mérve a következő:

x	Kisnyomás	2 - 2	méter (védelembe helyezve)	1 - 1	méter)
	Középnomás	4 - 4	méter (védelembe helyezve)	2 - 2	méter)
	Nagyközép-nomás	5 - 5	méter (védelembe helyezve)	2,5 - 2,5	méter)

Érintettség esetén:

A területről megközelítési vagy keresztezési tervet kell készíteni. (203/1998 kormányrendelet 19/B §.)

**Az elkészült kiviteli terveket – egyetértési nyilatkozat végett – 3 példányban az illetékes Hálózat-
üzemeltető területi referensnek be kell nyújtani. A benyújtás elmulasztása esetén a tervezett létesít-
mény kivitelezésének megkezdéséhez nem járunk hozzá.**

A tervezési és kivitelezési munkával érintett területre illetékes Hálózat üzemeltetési területi referens

neve: Dömjén Zoltán

telefonszáma: 30/474-8081

Cím: E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. Gázhálózati Üzem Veszprém, 8200 Veszprém, Mártírok út 9.

Üzemirányítás telefonszáma: 80/301 301

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. Veszprémi Gázhálózati Üzeme felhívja a tervező figyelmét arra, hogy jelen köz-
műegyeztetési jegyzőkönyv másolata képezze részét a kiviteli tervdokumentációnak.A Btk. 2012. évi C. törvény 323. § (1): „Aki közérdekű üzem működését berendezésének, vezetékének megrongálásával,
vagy más módon jelentős mértékben megzavarja”, büntetést követ el és öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.

A létesítményrongálás és a gázenergia-bevitel kiesés miatt keletkezett költségek a beruházót/kivitelezőt terhelik.

**A közműegyeztetési jegyzőkönyv érvényességi ideje a kelteztől számított 1 év, ezen belül használható fel hatósági engedélyezési
eljárásra! A tulajdonjogi viszonyokban, vagy a bemutatott tervben bekövetkező bármilyen jellegű változás, vagy a terv lejártá esetén,
új egyeztetés szükséges!**

Megjegyzés:

A mellékelt gáz szakági bemérési helyszínrajzok alapján a gázvezeték nyomvonalát a terven fel kell tüntetni/pontosítani kell! A gázvezeték felső,
vagy alsó keresztezése esetén a gázvezetékre utólagosan védőcső, III. burkolcső elhelyezése szükséges -kereszteztéstől számított 1,0-1,0 m-es
túlnyúlással - ezek költségeit a beruházónak, vagy a kivitelezőnek kell finanszírozni. A védőcső a gázvezetékénél 2 dimenzióval nagyobb legyen,
végelt le kell zárni és terepszintre ki kell szellőztetni, a szellőzőcső végét TH jelű csapszekrénybe kell felhozni. A gázvezeték és a csapadékvíz-
vezeték keresztezésénél, elhelyezésénél stb. a vonatkozó szabvány előírásai betartandók. A közműkeresztezésnél függőlegesen min. 0,2 m-es
távolság tartandó, a keresztezés 30°-os vízszintes szög alatt nem kivitelezhető. Párhuzamos vonalvezetés esetén min. 0,5 m védőtávolság tartandó.
Az üzemelő gázelosztó-vezeték 1,0-1,0 m-es környezetében csak óvatos kézi földmunka végezhető állandó szakfelügyelet mellett. A csapadékvíz-
vezeték fektetését csak útátvalgással lehet végezni, útátfúrással történő kivitelezéshez nem járunk hozzá. A kivitelezés megkezdése előtt a
gázvezeték pontos nyomvonalkitűzését el kell végezni. A nyomvonal kitűzését, illetve a szakfelügyeletet a munkák megkezdése előtt legalább 2
hétrel meg kell rendelni az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. Veszprémi Gázhálózati Üzemétől. A kivitelezés után az esetlegesen feltárt
gázelosztó-vezetékkel a munkagödör visszatemetése előtt kirendeltségünk hálózatüzemeltetési csoportjának be kell mutatni. A fent felsorolt
pontok bármelyikének be nem tartásából eredő gázszolgáltatási üzemzavar költsége, ill. a helyreállítási költség teljes egészében a kivitelezőt
terheli.E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szilágyi Zoltán

A közműegyeztetés kizárólag a tervező által átadott terven
szereplő nyomvonalakra érvényes! A kiviteli terven szereplő
adatok helyességéért a tervező a felelős!

Azonosító: 1143_eb_6

Azonosítás dátuma: 2016. 06.

egyeztetést kérő

A jegyzőkönyvben foglaltakkal egyetérttek, a jegyző-
könyv tartalmával kapcsolatban kifogást nem emelek.

Az adott úrlap az UT-354 Műszaki nyilvántartás melléklete.

Kérem, győződjön meg arról, hogy a hatályos példányt használja.

oldal: 1 / 2

Egyetértési nyilatkozat megszerzéséhez beadandó dokumentumok 3 példányban:

- Jelen egyeztetési jegyzőkönyv másolata
- Nyilvántartási térképmásolat (alrajz, hossz-szelvény)
- Az érintett terület kiviteli terv részlete: keresztelési megközelítési terv (helyszínrajz M=1:500 és kereszt-szelvény M=100/100)
- Egyszerűsített műszaki leírás
- Építetű megnevezése.

Keresztelési, megközelítési tervre vonatkozó előírások:

- 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet
- 80/2005 (X. 11.) GKM rendelet
- MK-19 Gázelosztó-vezeték tervezése, kivitelezése, üzemeltetése Műszaki kézikönyv

Gázelosztó- és célvezeték biztonsági övezetére, valamint a biztonsági övezetben történő munkavégzésre vonatkozó jogszabályi előírások (Kivonat a 203/1998. (XII. 19.) Kormányrendeletből):

Vhr.19/A. §

(1) A szénhidrogén- és a széndioxid-szállítóvezeték (a továbbiakban együtt: szállítóvezeték), a földgáz elosztóvezeték (a továbbiakban: elosztóvezeték), az egyéb gáz és gáztermék vezeték, valamint a bányászati létesítmény és a célvezeték, továbbá környezetük védelmére, zavartalan üzemeltetése, ellenőrzése, karbantartása, javítása és az üzemzavar-elhárítás biztosítására biztonsági szabályzatban meghatározott méretű biztonsági övezetet kell megállapítani.

(2) A biztonsági övezeten belül tilos

- a) a 19/B. §-ban foglaltak kivételével az építési tevékenység, továbbá bármilyen építmény elhelyezése;
- b) a tűzrakás vagy anyagok égetése;
- c) a külszíni szilárdásvány-bányászati tevékenység;
- d) a kőolaj- és földgáz-bányászati létesítmények, a szállító- és elosztóvezeték állagát veszélyeztető maró- és tűzveszélyes anyagok kiöntése, kiszórása;
- e) a robbantási tevékenység;
- f) anyagok elhelyezése, tárolása;
- g) az árasztásos öntözés, továbbá rizstelep, halastó, víztározó, zagytér létesítése;
- h) szállítóvezeték esetében járművek állandó vagy ideiglenes tárolása.

i) A bányászati létesítmények és a szállítóvezeték részét képező állomások és fáklyák biztonsági övezetének teljes terjedelmében, valamint az elosztóvezeték tengelyétől mért 2-2 méteres, a szállítóvezeték, az egyéb gáz és gáztermék vezeték és a célvezeték tengelyétől mért 5-5 méteres, továbbá az energiaellátó, a távfelügyeleti, a hírközlési és a korrózióvédelmi kábelek tengelyétől mért 1-1 méteres biztonsági övezet részben tilos

- a) fák, valamint a létesítmények, vezetékek épségét veszélyeztető egyéb növények ültetése,
- b) szőlő- és egyéb kordonok elhelyezése,
- c) a 0,6 m-nél nagyobb mélységű talajművelés,
- d) a kézzel végzett régészeti feltárás és a 19/B. §-ban foglaltak kivételével egyéb, a felszín megbontásával járó tevékenység (a továbbiakban: földmunka) végzése, valamint
- e) a tereprendezés.

(4) A biztonsági övezetben az építésügyi hatóság által jogerősen elrendelt bontási tevékenység elvégezhető.

(5) A biztonsági övezeten belül az üzemeltetéshez, karbantartáshoz és javításhoz, valamint az üzemeltető hozzájárulásával más tevékenység végzéséhez szükséges létesítmények, anyagok ideiglenesen elhelyezhetők, tevékenységek folytathatók.

(6) Az (1) bekezdés szerinti létesítmény jelzéseinek, felszíni műtárgyainak eltakarása, megrongálása, eltávolítása tilos. A biztonsági övezettel érintett ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a biztonsági övezetre vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat köteles betartani, továbbá nem végezhet olyan tevékenységet, amely a tilalmak és a korlátozások teljesülését veszélyeztetné.

(7) A biztonsági övezetre előírt tilalmak és korlátozások megtartását az üzemeltető vagy megbízottja köteles rendszeresen ellenőrizni, és azok megsértése esetén köteles a jogszabályban előírt állapot visszaállításáról intézkedni, amelyet a biztonsági övezettel érintett ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója tűrni köteles. A megtett intézkedéseket és azok eredményét – a szükséges hatósági intézkedések megtétele céljából haladéktalanul – köteles bejelenteni a bányakapitányságnak.

(8) A biztonsági övezet kérelemre módosítható, ha a műszaki-biztonsági feltételek lehetővé teszik.

(9) A biztonsági övezettel érintett ingatlanokra alapított vezetékjog, használati jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését a létesítmény használatba vétele iránti kérelem benyújtása előtt kezdeményezni kell. Azokban a jogszabályban meghatározott esetekben, amikor szolgalmi jog, vezetékjog, használati jog az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyezhető be, az üzemeltető a biztonsági övezetről, az előírt korlátozásokról és tilalmakról, valamint ezek megváltozásáról köteles az érintett ingatlantulajdonost (kezelőt, használót) az üzembe helyezés előtt, és a változást követően 30 napon belül írásban tájékoztatni.

Vhr.19/B. §

(1) Nyomvonaljellegű kőolaj- és földgáz-bányászati létesítmény, szállítóvezeték, elosztóvezeték, célvezeték, valamint egyéb gáz és gáztermék vezeték (e §-ban a továbbiakban: keresztezett létesítmény) egymást és más nyomvonalas létesítmény e létesítményeket biztonsági szabályzatban meghatározott módon és mértékben keresztezheti vagy megközelítheti.

(2) A keresztezett létesítmény keresztezéséhez, megközelítéséhez azok üzemeltetőjének egyetértése szükséges. Az üzemeltető az egyetértés megadását feltételekhez kötheti.

(3) A keresztező, megközelítő építmény építetűjének gondoskodnia kell

- a) a szükséges engedélyezési és kivitelezési, valamint üzemeltetési, technológiai tervek elkészítéséről és az üzemeltetővel történő egyeztetéséről,
- b) a meglévő létesítményen megvalósítani szükséges átalakítások terveinek elkészítéséről, a kivitelezési költségek viseléséről és
- c) a biztonsági övezet kialakítása érdekében szükséges költségek viseléséről.

(4) Az üzemeltető egyetértése iránti megkereséshez mellékelni kell a (3) bekezdés a) pontja szerinti terveket. Ha az üzemeltető a nyilatkozat megadására vonatkozó megkeresés kézhezvételétől számított 15 napon belül nem nyilatkozik, a hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az építési tevékenységhez. A nyilatkozatadás elmaradásából származó károkat az üzemeltető a károkozóval egyetemlegesen felelős.

(5) Az (1) bekezdés szerinti esetben meglévő létesítménynek kell tekinteni a keresztező, megközelítő létesítmény tervezésének időszakában hatályos létesítési vagy használatbavételi engedéllyel, illetve hatályos terület-felhasználási vagy építési engedéllyel rendelkező keresztezett létesítményt.

(6) Gépi földmunkát a keresztezett létesítmény feltárásához szükséges szilárd burkolatú út felbontása kivételével, a létesítmény szélső alkotóitól számított 1-1 méteres övezeten belül végezni nem lehet.

(7) Az építési tevékenység kivitelezőjének gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése előtt az üzemeltető szakmai felügyelete mellett a keresztezett létesítmény nyomvonalának és a (6) bekezdés szerinti övezet kijelöléséről, a kijelölt övezetnek az építési tevékenység alatti fenntartásáról, a keresztezett létesítmény feltárásáról. A kijelölés helyességéért az üzemeltető a felelős. A kijelölés szakmai felügyeletével kapcsolatos költségeket a kivitelező köteles viselni.

(8) Ha más nyomvonalas létesítmény üzemzavarának elhárítása szükséges, az üzemzavarral érintett nyomvonalas létesítmény üzemeltetője köteles az üzemzavar-elhárítás megkezdése előtt a keresztezett létesítmény üzemeltetőjével a tervezett munkálatokról és azok helyéről egyeztetni.

(9) Közvetlen veszélyhelyzet áll fenn, ha a megrongált keresztezett létesítményből a szállított közeg kiáramlik, és a kiáramló közeg

- a) robbanás- vagy tűzveszélyes, vagy
- b) az egészségre, környezetre ártalmas.

Továbbá a 80/2005 (X. 11.) GKM rendelet előírásait kell betartani.

Azonosító: 1143_eb_6

Azonosítás dátuma: 2016. 06.

Az adott űrlap az UT-354 Műszaki nyilvántartás melléklete.

Kérem, győződjön meg arról, hogy a hatályos példányt használja.

oldal: 2 / 2

KÖZMŰEGYEZTETÉSI NYILATKOZAT

Készült: 2017. év 02. hó 09. napján az Invitel Távközlési Zrt. hivatalos helyiségében.

Száma: E/177/2017

Jelen vannak:	Invitel Rt.	részéről:	Sári Szabolcs
	Tervező	részéről:	Pavelka Tímea

Tárgy: Várpalota, Jókai M. utca és környezetében várakozóhelyek kialakítása, utépítési engedélyezési terv

Tárggyal kapcsolatos nyilatkozat:

A bemutatott terv alapján megállapítom, hogy az építés az Invitel Távközlési Zrt. optikai gerinc és helyi hálózatának nyomvonalát

ÉRINTI

A kivitelezés során kérjük a következő szempontok figyelembe vételét:

A létesítmény építése során az MSZ 7487/2-80 és az MSZ 7487/3-80 számú közműrendezési szabvány előírásait be kell tartani, a távközlés részére fenntartott helyet szabadon kell hagyni. A távközlési létesítmények 2-2 méteres körzetében csak kézi szerszámmal és szakfelügyeletünk jelenlétében szabad munkát végezni, mindenmű gépi munka tilos!

A föld alatti kábelek pontos helyét és mélységét a keresztezéseknél ill. megközelítéseknél műszeres kitűzéssel kell megállapítani.

A szakfelügyeletet és a műszeres kitűzést az Invitel Távközlési Zrt.-nél (8200 Veszprém Ranolder tér 3.) írásban meg kell rendelni. / Fax: 88/462-422 / műszaki ellenőr: Abonyi Géza 20/3535111

A távbeszélő hálózatot érintő munkálatokat csak a hálózat biztonságba helyezése után engedélyezzük. Egyben felhívjuk a figyelmet, hogy mindenmű távközlési hálózatban bekövetkezett esetleges rongálásért a beruházó és kivitelező egyetemlegesen erkölcsileg és anyagilag felelős. Rongálás esetén az előírások figyelmen kívül hagyása még szakfelügyelet jelenlétében sem mentesít a felelősség alól.

Amennyiben a beruházó és kivitelező az előírt műszeres ellenőrzést ill. szakfelügyeletet nem rendeli meg - és a távközlési hálózatot megrongálja -, úgy azt szándékos rongálásnak vesszük és feljelentési jogunkkal élünk.

A feltárt kábelek munkaidőn túli őrzéséről vagy annak legalább 30 cm-es ideiglenes földtakarásáról a kivitelezőnek kell gondoskodnia.

A keresztezéseket, megközelítéseket és esetleges feltárásokat a földdel történő betakarás előtt az üzemeltetővel a helyszínen szemrevételeztetni és jegyzőkönyvben rögzíteni kell.


Invitel Zrt. részéről


Tervező részéről

invitel

Invitel Távközlési Zrt.
2040 Budaörs, Edison u. 4.
Adószám: 12069316-2-44
132.



E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság - 8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 32.

GEOPLANER KFT.

Veszprém
József A. u. 40.
8200

Veszprém, 2017.02.03.

Tárgy: Egyetértési nyilatkozat

Tisztelt Partnerünk!

A VE 115 /2017 számú közmű egyeztetési jegyzőkönyv alapján a Várpalota, Jókai u. és környezetében várakozóhelyek kialakítása, útfelújítás terve (belt gázv ker) témában benyújtott engedélyezési terveit megvizsgáltuk és az alábbi észrevételeket tesszük:

A VE 115 /2017 számú közmű egyeztetési jegyzőkönyv megjegyzések rovatában előírtakat figyelembe kell venni!

Vizsgálatra benyújtott dokumentumok: Kiviteli terv

A tervezett útburkolat, parkoló az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. tulajdonában lévő középnyomású gázelosztó és célvezeték hálózatát nyomvonalában keresztezi.

A középnyomású gázvezeték 4-4 méteres környezetében földmunka csak az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. szakfelügyelete mellett végezhető. Ennek megrendelését a kivitelezés megkezdése előtt 8 nappal, írásban az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.-nél teheti meg, az érintett területre illetékes Gázhálózat-üzemeltetési területi referenstől.

Cím: 8200 Veszprém, Mártírok út 9.

Gázhálózat-üzemeltetési területi referens: Dömjen Zoltán, Telefon: 30/474-8081

Kivitelezés során a 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet IV. fejezete szerinti előírásokat, valamint a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII-as törvény végrehajtására kiadott 203/1998. (XII.19.) kormányrendelet, valamint az 559/2013. (XII.31.) kormányrendelet 19/A. § és 19/B. § szerinti tilalmakat és korlátozásokat és előírásokat „a gázvezeték biztonsági övezetén belüli munkavégzésről” be kell tartani.

A 19/B. § (3) „A keresztező, megközelítő építmény építelőjének gondoskodnia kell

- a szükséges engedélyezési és kivitelezési, valamint üzemeltetési, technológiai tervek elkészítéséről és az üzemeltetővel történő egyeztetéséről,
- a meglévő létesítményen megvalósítani szükséges átalakítások terveinek elkészítéséről, a kivitelezési költségek viseléséről és
- a biztonsági övezet kialakítása érdekében szükséges költségek viseléséről.”

E.ON Közép-dunántúli
Gázhálózati Zrt.
Gázhálózati Üzem Veszprém
8200 Veszprém
Mártírok út 9.
www.eon-hungaria.com

T: 88/579-810
F: 88/579-811
Dömjen Zoltán
Gázhálózat-üzemeltetési területi
referens
zoltan.domjen@eon-hungaria.com

Melléklet: 1 pld.

Vezérigazgató:
Csulak Ferenc
Vezérigazgató-helyettes:
Gelencsér Lajos

Székhely:
8800 Nagykanizsa,
Zrínyi Miklós u. 32.
Zalaegerszegi Törvényszék
Cégbejegyzése
Cg 20-10-040064

A 19/B. § (6) „*Gépi földmunkát a keresztezett létesítmény feltárásához szükséges szilárd burkolatú út felbontása kivételével, a létesítmény szélső alkotóitól számított 1-1 méteres övezeten belül végezni nem lehet.*”

A 19/B. § (7) „*Az építési tevékenység kivitelezőjének gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése előtt az üzemeltető szakmai felügyelete mellett a keresztezett létesítmény nyomvonalának és a (6) bekezdés szerinti övezet kijelöléséről, a kijelölt övezetnek az építési tevékenység alatti fenntartásáról, a keresztezett létesítmény feltárásáról. A kijelölés helyességéért az üzemeltető a felelős. A kijelölés szakmai felügyeletével kapcsolatos költségeket a kivitelező köteles viselni.*”

Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. képviselőjét meg kell hívni a munkaterület átadás-átvételi eljárásra, ahol az érintett gázelosztó és célvezeték nyomvonalát és a gépi földmunka tilalmi övezetét (1-1 méteres sáv), szükség esetén a nyomvonal feltárással történő pontosításával maradandóan ki kell jelölni. A nyomvonal és tilalmi övezetének kijelölését az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.-nél kell megrendelni. A felmerülő (geodéziai) költségek a Megrendelőt terhelik. A nyomvonal és a tilalmi övezet megjelölésének fenntartása az építés felelős műszaki vezetőjének a feladata. A tárgyi engedélyezési terv átvizsgálása alapján és előírásaink teljesítése mellett egyetértési hozzájárulásunkat megadjuk. A vonatkozó előírások be nem tartásából eredő gázszolgáltatási tulajdonban lévő létesítményrongálás és gázenergia-bevétel kiesés miatt keletkezett költségek a Beruházót/Kivitelezőt terhelik. Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. Veszprémi Gázhálózati Üzeme felhívja a tervező figyelmét arra, hogy jelen egyetértési nyilatkozat másolata képezze részét a kiviteli tervdokumentációnak. Nyilatkozatunk a tervdokumentáció megváltozásáig vagy a keltezésétől számított 1 évig érvényes. A csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.

Az alábbiakra külön felhívom a Beruházó és Kivitelező figyelmét:

411/2012 Korm.r. Bt.Vhr. módosításai:

A biztonsági övezettel érintett ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a biztonsági övezetre vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat köteles betartani, továbbá nem végezhet olyan tevékenységet, amely a tilalmak és korlátozások teljesülését veszélyeztetné. A biztonsági övezetre előírt tilalmak és korlátozások megtartását az üzemeltető vagy megbízottja köteles rendszeresen ellenőrizni, és azok megsértése esetén köteles a jogszabályban előírt állapot visszaállítására intézkedni. A megtett intézkedéseket és azok eredményét – a szükséges hatósági intézkedések megtétele céljából haladéktalanul – köteles bejelenteni a bányakapitányságnak.”

(Nyomvonaljellegű kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállítóvezeték, elosztóvezeték, célvezeték, valamint egyéb gáz és gáztermék vezeték keresztezéséhez, megközelítéséhez azok üzemeltetőjének egyetértése szükséges. A keresztező, megközelítő létesítmény beruházójának, építetőjének gondoskodnia kell:)

„e) a tényleges kivitelezési munkálatok előtt – a kivitelezővel egyeztetve – legalább két nappal az üzemeltető írásbeli értesítéséről, a nyomvonal jellegű létesítmény biztonsági övezetén belüli földmunka pontos helyének és időpontjának (óra, nap) megadásával,

f) a megközelített létesítmény biztonsági övezetén belül végzett földmunka során az építés felelős műszaki vezetőjének jelenlétéről.”

„(10) Az üzemeltető a (8) bekezdés szerinti egyetértés megadását feltételekhez kötheti. A keresztezett, megközelített létesítmény biztonsági övezetén belüli feltárás céljából végzett földmunka csak az üzemeltető vagy megbízottja szakmai felügyelete mellett végezhető. Szakmai felügyelet nélkül az építési tevékenységet megkezdeni és végezni nem lehet.”

„(1a) A Bt. 41/A. §-a alapján kiszabott bírság összege ötszázezer forintig terjedhet. A bírság ismételten is kiszabható, ha a bírság megállapításának alapját képező jogellenes állapotot a kötelezett határidőre nem szünteti meg. Az ismételten kiszabott bírság összegének felső határa egy millió forintig terjedhet.

Üdvözléssel:

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
9


D.Z.


Németh András
Üzemvezető


Kulman Róbert
Fejlesztési és létesítési irányító

E.ON Közép-dunántúli
Gázhálózati Zrt.



E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság - 8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 32.

GEOPLANER KFT.

Veszprém
József A. u. 40.
8200

Veszprém, 2017.02.03.

Tárgy: Egyetértési nyilatkozat

E.ON Közép-dunántúli
Gázhálózati Zrt.
Gázhálózati Üzem Veszprém
8200 Veszprém
Márt/rok út 9.
www.eon-hungaria.com

T: 88/579-810
F: 88/579-811
Dömjen Zoltán
Gázhálózat-üzemeltetési területi
referens
zoltan.domjen@eon-hungaria.com

Melléklet: 1 pld.

Tisztelt Partnerünk!

A VE 116 /2017 számú közmű egyeztetési jegyzőkönyv alapján a Várpalota, Jókai u. és környezetében várakozóhelyek kialakítása, csapadékvíz elvezetés terve (belső ház ker) témában benyújtott engedélyezési terveit megvizsgáltuk és az alábbi észrevételeket tesszük:

A VE 116 /2017 számú közmű egyeztetési jegyzőkönyv megjegyzések rovatában előírtakat figyelembe kell venni!

Vizsgálatra benyújtott dokumentumok: Kiviteli terv

A tervezett csapadékvíz-vezeték az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. tulajdonában lévő középnyomású gázelosztó és célvezeték hálózatát nyomvonalában keresztezi.

A középnyomású gázvezeték 4-4 méteres környezetében földmunka csak az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. szakfelügyelete mellett végezhető. Ennek megrendelését a kivitelezés megkezdése előtt 8 nappal, írásban az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.-nél teheti meg, az érintett területre illetékes Gázhálózat-üzemeltetési területi referenstől.

Cím: 8200 Veszprém, Mártírok út 9.

Gázhálózat-üzemeltetési területi referens: Dömjen Zoltán, Telefon: 30/474-8081

Kivitelezés során a 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet IV. fejezete szerinti előírásokat, valamint a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII-as törvény végrehajtására kiadott 203/1998. (XII.19.) kormányrendelet, valamint az 559/2013. (XII.31.) kormányrendelet 19/A. § és 19/B. § szerinti tilalmakat és korlátozásokat és előírásokat „a gázvezeték biztonsági övezetén belüli munkavégzésről” be kell tartani.

- A 19/B. § (3) „A keresztező, megközelítő építmény építettségének gondoskodnia kell
- a) a szükséges engedélyezési és kivitelezési, valamint üzemeltetési, technológiai tervek elkészítéséről és az üzemeltetővel történő egyeztetéséről,
 - b) a meglévő létesítményen megvalósítani szükséges átalakítások terveinek elkészítéséről, a kivitelezési költségek viseléséről és
 - c) a biztonsági övezet kialakítása érdekében szükséges költségek viseléséről.”

Vezérigazgató:
Csulak Ferenc
Vezérigazgató-helyettes:
Gelencsér Lajos

Székhely:
8800 Nagykanizsa,
Zrínyi Miklós u. 32.
Zalaegerszegi Törvényszék
Cégbeírása
Cg 20-10-040064

A 19/B. § (6) „*Gépi földmunkát a keresztezett létesítmény feltárásához szükséges szilárd burkolatú út felbontása kivételével, a létesítmény szélső alkotóitól számított 1-1 méteres övezeten belül végezni nem lehet.*”

A 19/B. § (7) „*Az építési tevékenység kivitelezőjének gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése előtt az üzemeltető szakmai felügyelete mellett a keresztezett létesítmény nyomvonalának és a (6) bekezdés szerinti övezet kijelöléséről, a kijelölt övezetnek az építési tevékenység alatti fenntartásáról, a keresztezett létesítmény feltárásáról. A kijelölés helyességéért az üzemeltető a felelős. A kijelölés szakmai felügyeletével kapcsolatos költségeket a kivitelező köteles viselni.*”

Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. képviselőjét meg kell hívni a munkaterület átadás-átvételi eljárásra, ahol az érintett gázelosztó és célvezeték nyomvonalát és a gépi földmunka tilalmi övezetét (1-1 méteres sáv), szükség esetén a nyomvonal feltárással történő pontosításával maradandóan ki kell jelölni. A nyomvonal és tilalmi övezetének kijelölését az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt-nél kell megrendelni. A felmerülő (geodéziai) költségek a Megrendelőt terhelik. A nyomvonal és a tilalmi övezet megjelölésének fenntartása az építés felelős műszaki vezetőjének a feladata. A tárgyi engedélyezési terv átvizsgálása alapján és előírásaink teljesítése mellett egyetértési hozzájárulásunkat megadjuk. A vonatkozó előírások be nem tartásából eredő gázszolgáltatói tulajdonban lévő létesítményrontás és gázenergia-bevétel kiesés miatt keletkezett költségek a Beruházót/Kivitelezőt terhelik. Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. Veszprémi Gázhálózati Üzeme felhívja a tervező figyelmét arra, hogy jelen egyetértési nyilatkozat másolata képezze részét a kiviteli tervdokumentációnak. Nyilatkozatunk a tervdokumentáció megváltozásáig vagy a keltezésétől számított 1 évig érvényes. A csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.

Az alábbiakra külön felhívom a Beruházó és Kivitelező figyelmét:

411/2012 Korm.r. Bt.Vhr. módosításai:

A biztonsági övezettel érintett ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a biztonsági övezetre vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat köteles betartani, továbbá nem végezhet olyan tevékenységet, amely a tilalmak és korlátozások teljesülését veszélyeztetné. A biztonsági övezetre előírt tilalmak és korlátozások megtartását az üzemeltető vagy megbízottja köteles rendszeresen ellenőrizni, és azok megsértése esetén köteles a jogszabályban előírt állapot visszaállítására intézkedni. A megtett intézkedéseket és azok eredményét – a szükséges hatósági intézkedések megtétele céljából haladéktalanul – köteles bejelenteni a bányakapitányságnak.”

(Nyomvonaljellegű kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállítóvezeték, elosztóvezeték, célvezeték, valamint egyéb gáz és gáztermék vezeték keresztezéséhez, megközelítéséhez azok üzemeltetőjének egyetértése szükséges. A keresztező, megközelítő létesítmény beruházójának, építetőjének gondoskodnia kell:)

„e) a tényleges kivitelezési munkálatok előtt – a kivitelezővel egyeztetve – legalább két nappal az üzemeltető írásbeli értesítéséről, a nyomvonal jellegű létesítmény biztonsági övezetén belüli földmunka pontos helyének és időpontjának (óra, nap) megadásával,

f) a megközelített létesítmény biztonsági övezetén belül végzett földmunka során az építés felelős műszaki vezetőjének jelenlétéről.”

„(10) Az üzemeltető a (8) bekezdés szerinti egyetértés megadását feltételekhez kötheti. A keresztezett, megközelített létesítmény biztonsági övezetén belüli feltárás céljából végzett földmunka csak az üzemeltető vagy megbízottja szakmai felügyelete mellett végezhető. Szakmai felügyelet nélkül az építési tevékenységet megkezdeni és végezni nem lehet.”

„(1a) A Bt. 41/A. §-a alapján kiszabott bírság összege ötszázezer forintig terjedhet. A bírság ismételten is kiszabható, ha a bírság megállapításának alapját képező jogellenes állapotot a kötelezett határidőre nem szünteti meg. Az ismételten kiszabott bírság összegének felső határa egy millió forintig terjedhet.

Üdvözléttel:

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati
Zártkörűen működő Részvénytársaság

D.Z.



Németh András
Üzemvezető

Kulman Róbert
Fejlesztési és létesítési irányító

E.ON Közép-dunántúli
Gázhálózati Zrt.

Fax

Közmű kezelői hozzájárulás

Geoplaner Kft.

Pavelka Tímea Úrhölgy részére.

8200

Veszprém

József A. u. 40.

Tel.: 30/9591-925

e-mail: mail@geoplaner.hu

Székesfehérvár, 2017. február 10.

**Tárgy: VÁRPALOTA –JÓKAI MÓR UTCA ÉS KÖRNYEZETÉBEN
VÁRAKOZÓHELYEK KIALAKÍTÁSA c. ÚTÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV
Tervszám: 841/17; Rajzszám: U-2.1 és U-2.2**

**E.ON Észak-dunántúli
Áramhálózati Zrt.**

Székesfehérvári Üzem
8000 Székesfehérvár

Királysor 1/a.

www.eon-eszakedunantul.com

Horváth Attila

T: 06/30-916-92-74

F: 06/22-525-410

attila.horvath11@eon-hungaria.com

Oldalak száma: 7

A tárgyi témában benyújtott engedélyezési tervet átvizsgáltuk és azzal kapcsolatban specifikusan az alábbi nyilatkozatot tesszük:

- A Jókai u. 4. sz előtt meglévő kiefeszültségű elosztószekrény a járda szélesítés során bekerül, az újjárda közepére ezért ezen elosztószekrényt át kell helyezni, mely terv és vezetékjog köteles. Az áthelyezés teljes költségét a beruházónak kell finanszíroznia.
- A forgalomjelző táblák **nem kerülhetnek** a kábelhálózatunk nyomvonalára, ill. azoktól min. 1 m-t kell tartani!
- A tervezett csapadékvíz elvezető nyomvonala valamint az út felújítással érintett szakasz több helyen keresztezi illetve párhuzamosan halad az Áramszolgáltató tulajdonú kis- és közép feszültségű kábelhálózatunk nyomvonalával. Ezért a kábelhálózatunk 1-1 m-es közelében (a párhuzamos szakaszokon is) **kizárólag óvatos kézi földmunka végezhető.**
- Az erősáramú kábeleink védelme érdekében szakfelügyelet mellett, kutatóárokokkal (A kivitelezés előtt egyeztetett helyszíneken Jókai u.-ban) meg kell keresni óvatos kézi földmunka keretében mind a 10 kV-os kábeleket és a 0,4 kV-os kábeleket.
- A kutatóárok földmunkájának megkezdése előtt a nyomvonal kitűzést és a szakfelügyeletet meg kell rendelni a székesfehérvári Szolgáltatási referensnél : Majsainé Kovács Judit (06-30/707-5543; judit.majsaine@eon-hungaria.com)

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

11

Fax

- A tervezett csapadékvíz elvezető nyomvonal keresztezések, párhuzamos haladások, ill. feltárások miatt a 5 helyszínen kisfeszültségű kábelt és 2 helyszínen középfeszültségű kábelt kell védelembe helyezni. Ezek pontos helyéről a feltárások során, a helyszínen a Hálózat Üzemeltetési Területi Referenssel kell egyeztetni.
- Általános előírás, hogy a feltárt kis- és középfeszültségű villamos kábelek ideiglenes illetve végleges mechanikai védelméről, keresztezéséről és megközelítéséről a vonatkozó szabványok előírásai szerint kell eljárni (1-1m túlnyúló pattintós vagy összecsiszáz mentes acél védőcső).
- **A védelembe helyezést kizárólag EON minősített szakvállalkozó végezheti, a védelembehelyezést a Hálózat Üzemeltetési Területi Referensnek minden esetben – a kábelárok betemetése előtt - be kell mutatni!**
- A védelembe helyezések **kizárólag feszültségmentes** állapotban történhetnek!
- **Az Áramszolgáltatói kábelek védelembe helyezését követően lehet csak azok alatt, illetve közelében végezni a csapadékvízvezeték fektetési, leágazás építési munkálatokat.** Ennek elmulasztása esetén a munkálatokat kénytelenek leszünk leállítani.
- A tervezett munkálatok (csapadékvíz, út-járda építés) során előfordulhat, hogy az évek során történt tereprendezésekből kifolyólag a meglévő kábelhálózatunk föld alatti mélysége eltérhet a szabványban foglaltaktól. Ezért kérjük ezt fokozottan figyelembe tartani. Amennyiben a feltáráskor kiderül, hogy a föld alatti magasság ill. a keresztezésekre vonatkozó 13207/2000 szabványban foglaltak nem tarthatóak úgy egy helyszíni bejárás keretében kell döntenie a további műszaki megoldásokról.
- A járda/út tömörítési munkálatok miatt a Batsányi és Szent István u. szakaszon a középfeszültségű kábeleink nyomvonalát 4 egy mástól egyenletes távolságban a helyszíni bejárás során egyeztetett pontokon óvatos földmunka keretében meg kell kutatni. A kutatást követően tudunk nyilatkozni az esetlegesen szükséges beavatkozásokról ill. kivitelezési technológiát érintő módosításokról.

Fax

- A kábeleinket a feltárt szakaszon, a szegély építési munkálatok során betonnal **kiönteni tilos!**
- A szakfelügyeletet Társaságunk részéről az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Üzemeltetési és Létesítési Üzeme biztosítja, melyet legalább 14 nappal a munkavégzés kezdete előtt meg kell rendelni, a felmerülő költségek a megrendelőt terhelik. A szakfelügyelet megrendelését kérjük az alábbi módon elvégezni: e-mailben történő megrendelés esetén Gőcze József Vezető koordinátor (06-30/334-4564, jozsef.gocze@eon-hungaria.com) illetve Majsainé Kovács Judit Szolgáltatási referens (06-30/707-5447, judit.majsaine@eon-hungaria.com esetleg faxon a 0622/525-410) a segítségükre lesznek. A szakfelügyelet megrendelésnek tartalmaznia kell a munkavégzés kezdő és vég időpontját, ezen belül a szakfelügyelet szükséges jelenlétének napját és időtartamát (órától óráig), a kapcsolattartó személy nevét, elérhetőségét valamint a számlázáshoz szükséges adatokat.
- Rongálás esetén az előírások figyelmen kívül hagyása még szakfelügyelet jelenlétében sem mentesít a felelősség alól.
- Amennyiben a beruházó és a kivitelező az előírt szakfelügyeletet nem rendeli meg, az idevonatkozó szabványokat nem tartja be és az erősáramú kábeleinket megrongálja úgy azt szándékos rongálásnak vesszük és feljelentési jogunkkal élünk.
- A teljes munkavégzés alatt a munkavezető felel a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EÜM együttes rendeletben előírt távolságok valamint a további munkavédelmi szabályok betartásáért.
- A kivitelezés során előforduló bármely erősáramú közmű sérülését mérlegelés nélkül, azonnal jelezni kell az EON általános hibabejelentő vonalára, amit a 06-80-533-533-as telefonszámon érnek el, ill. az EED állományába tartozó illetékes Hálózat Üzemeltetési Területi Referensnek."
- Közműveink közelében fokozott figyelmet kell fordítani a feszültség közeli munkavégzés szabályaira, illetve ha szükséges, akkor biztonsági kikapcsolást kell kérni, melynek költsége a kivitelezőt terheli. Ennek eldöntése a kivitelező felelőssége. (pl. markolóval tilos feszültség alatt lévő hálózat közelében munkát végezni, de egyéb esetek is lehetnek)

Fax

- Az építési munkálatok megkezdése előtt írásban be kell jelenteni a munka irányításáért felelős személyt (elérhetőségekkel).
- Abban az esetben amennyiben az erősáramú kábelek, a kivitelezésből visszavezethető okokból meghibásodnak úgy azok helyreálítási munkálatairól a beruházónak gondoskodnia kell! A helyreálítást kizárólag **EON minősített szakvállalkozó végezheti!**
- **A fenti előírásaink betartásának elmulasztása esetén a Műszaki átvételhez nem áll módunkban hozzájárulni.**

- Jelen hozzájárulásunk nem jelenti a tervdokumentáció részletes ellenőrzését, a tervet csupán áramszolgáltatói szempontból vizsgáltuk meg. A lenti előírásokat minden esetben általánosan be kell tartani:

- A kivitelezés során, a tervtől való bármilyen eltérés - például esetlegesen a helyszínen felmerülő, a jóváhagyott nyomvonal megvalósítását megakadályozó, elháríthatatlan akadály felmerülése esetén az csak az EED állományába tartozó illetékes Hálózat Üzemeltetési Területi Referens írásos hozzájárulásával tehető meg, az újbóli közműegyeztetést követően, egyébként nem fogunk hozzájárulni a megépített létesítmény műszaki átvételéhez, és üzembe helyezéséhez.
- az EON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonában, és a Székesfehérvári Üzemüzemeltetésében (- kezelésében) lévő erősáramú közművek (- földkábelek,- szabadvezetékek,- transzformátor állomások,- elosztó szekrények) biztonsági övezetében - a 2/2013 (I.22.) NGM rendelet szerint meghatározott - Kizárólag óvatos kézi földmunka engedélyezett. Továbbá a villamos berendezések megközelítése és keresztezése esetén a berendezések védelméről az MSZ 13200, MSZ 13207, MSZ 7487 szabványokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A kivitelezési munkálatoknak bontási- és építési tevékenységet illetően teljes egészében összhangban kell lennie (jkv. mellékletét képező - a bemutatott rajzon és leírásban szereplőkkel, továbbá a kivitelezési munkálatok alapját képező, és a kivitelezés helyszínén rendelkezésre álló helyszínrajzon. A nyomvonalrajzon az erősáramú berendezések és közművezetékek nyomvonalának, a hálózat típusának (földkábel / szabadvezeték), feszültség szintjének (0,4 / 10 / 20 / 35 / 120 kV),és az oszlopok helyének látható módon szerepelnie kell, a keresztezésről szelvényrajzot szükséges készíteni!
- A kivitelezés alapjául szolgáló helyszínrajzon (-nyomvonalrajzon) a megközelítések/kereszteзések távolságát egyértelműen fel kell tüntetni,

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Fax

- a kivitelezés során be kell tartani a nyomvonalrajzon jelölt védőtávolságokat.
- A villamos berendezések nyomvonalától számított 2-2 méteres távolságon belül csak kézi földmunka végezhető. Amennyiben szükséges, közműkiváltási munkák végzése során az oszlopok állékonyságát biztosítani kell.
- Földben elhelyezett közművezetékünk keresztezésénél, valamint ha azt 1 m-re megközelíti, akkor a kábelekre 2 méter hosszúságú pattintós védőcsövet kell elhelyezni- a védelembe helyezést kizárólag E.ON által minősített szakvállalkozó végezheti - és a mechanikai védelem kialakítását nyílt munkaárok mellett kell a Székesfehérvári Üzem állományába tartozó illetékes t Hálózat Üzemeltetési Területi Referensnek bemutatni, ennek elmulasztása esetén szintén megtagadjuk a műszaki átadásához, és üzembe helyezéshez való hozzájárulásunk kiadását.
- A villamosmű közelében végzett gépi munka, közlekedés és egyéb műveletekhez a kivitelezőnek egy külön személyt, jelzőőrt kell kijelölni, aki figyeli a rendeletben meghatározott távolságok betartását.
- Földben elhelyezett közműveink esetében kizárólag kézi munkával szabad a földmunkát végezni!
- Amennyiben szükséges, a kivitelező köteles biztonsági kikapcsolást kérni Társaságunktól, melynek költsége a kivitelezőt terheli. A biztonsági kikapcsolás (feszültségmentesítés) szükségességének eldöntése a kivitelező felelőssége!
- **A kivitelezés során előforduló bármely erősáramú közmű sérülését mérlegelés nélkül, azonnal jelezni kell az EON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Székesfehérvári Üzemének (0680/533-533), ill. a következő munkanapon az illetékes Hálózat Üzemeltetési Területi Referensnek,**
- A közművezetékünkben, tartószerkezeteinkben okozott károk helyreállításának összes költsége a kivitelezőt terheli!
- Amennyiben a kivitelezés során fogyasztói csatlakozó berendezésben (légvezetékben, vagy földkábelben) okoztak kárt, abban az esetben is a fentiek szerint történik a bejelentés, és a kárelhárítás költségeinek viselése!
- Az erősáramú szabadvezeték hálózati tám szerkezetek (-oszlopok) állékonyságának biztosítása érdekében a közművezeték fektetéséhez szükséges munkagödör 2,00 m-nél kisebb távolságban nem közelítheti meg a támszerkezetet; ettől való eltérésre csak a Hálózat Üzemeltetési Területi

Fax

Referens adhat engedélyt az eltérés feltételeinek meghatározása mellett,

- A kivitelezés helyszínén (-kivitelezőnél) jelen nyilatkozatunk megtalálható kell, hogy legyen,
- A műszaki átadás-átvételi eljárásról a kivitelezőnek értesíteni kell a Székesfehérvári Üzemet.

- Nyilatkozatunk kizárólag a tárgyban megjelölt helyszínre, a benyújtott tervben szereplő nyomvonalra vonatkozik!

- Jelen hozzájárulásunk a kiadásától számított 1 évig érvényes!

- A fentiek maradéktalan figyelembe vételével a közműkezelői hozzájárulásunkat és a munkaterület átadás - átvételi eljáráshoz beleegyező nyilatkozatunkat megadjuk.


Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét!

A fent leírtakkal kapcsolatban felmerülő kérdéseire Horváth Attila Hálózat Üzemeltetési Területi Referens a 06 - 30 / 916 - 9274 -es telefonszámon készséggel válaszol.

Szíves együttműködését előre is köszönjük!

Kapják: Címzett

Üdvözlettel:


E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
11

Hálózat Üzemeltetési Területi Referens